

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	H		133,87	148,60
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,05	115,49	128,96
SINAPI	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	22,35	24,30
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 kW	R\$/H	0,2	60,89	63,63
COMPOSIÇÃO	002	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): Cruz Alta (km):121, Tempo médio de viagem (h): 2:02	UN		283,87	289,50
SICRO	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	R\$/H	2,02	139,33	142,06
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 kW	R\$/H	0,04	60,89	63,63
COMPOSIÇÃO	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, Mediana - DMT (km): Cruz Alta (km):121, Tempo médio de viagem (h): 2:02	UN		283,87	289,50
SICRO	E9687	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	R\$/H	2,02	139,33	142,06
SICRO	E9512	Veículo leve - 53 kW	R\$/H	0,04	60,89	63,63
COMPOSIÇÃO	004	CONFERÊNCIA DE LOCAÇÃO DE CAMPO	UN		235,75	256,65
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	21,43	23,26
COMPOSIÇÃO	006	REMOÇÃO DE FORROS PVC DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2		2,37	2,58
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	21,43	23,26
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	29,29	32,21
COMPOSIÇÃO	007	RECOLOCAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE FORRO DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO EM MADEIRA	M2		112,71	116,39
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	22,36	24,31
SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,8	17,41	17,41
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,01	19,97	19,97
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2	1,69	1,69
COMPOSIÇÃO	008	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE FIAÇÃO JUNTO AO FORRO DA ESTRUTURA	M2		3,47	3,74
SINAPI	104793	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	1	0,54	0,58
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	22,97	24,97
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	27,46	30,02
SINAPI-I	20111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,05	8,52	8,52
COMPOSIÇÃO	009	EXECUÇÃO DE BEIRAL, COM TRASPASSE SOBRE ESTRUTURA, INCLUINDO TRAMA DE MADEIRA, COM RIPAS E CAIBRO APARELHADAS, COM TABEIRA DE BORDA EM MADEIRA E FORRO EM PVC INSTALADO INCLINADO E FIXADO SOBRE AS RIPAS, INCLUIDO TRANSPORTE VERTICAL	m2		180,16	185,76
SINAPI-I	20205	RIPA APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	2	2,59	2,59
SINAPI-I	43614	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,9	11,83	11,83
SINAPI-I	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,4	20,80	20,80
SINAPI-I	20247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,07	16,78	16,78
SINAPI-I	39027	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	KG	0,05	15,14	15,14
SINAPI-I	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	15,27	15,27
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	25,32	27,64
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,04	32,83	36,01
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,05	31,92	35,10
COMPOSIÇÃO	010	FORRO PVC, INCLINADO BEIRAL, FIXADO SOBRE ESTRUTURA DAS RIPAS DO TELHADO.	M2	0,6	119,70	126,09
COMPOSIÇÃO	010	FORRO PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,5	32,10	32,10
SINAPI-I	36230	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,5	32,10	32,10
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,04	19,97	19,97
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9	22,36	24,31
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	25,32	27,64
COMPOSIÇÃO	011	PREPARAÇÃO PARA PINTURAS	M²		15,51	16,81
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,2	1,38	1,38
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	27,41	29,74
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	21,43	23,26
					0,00	0,00

01/04/2025
Data



Documento assinado digitalmente
CAROLINA ESCARRONE DE LIMA
Data: 01/04/2025 08:38:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico: CAROLINA ESCARRONE DE LIMA
CREA/CAU: RS250463